

„РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В ГР. КАРНОБАТ ПРЕЗ 2016 Г.“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Възложител: Община Карнобат

Обект: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат през 2016 г.“

I. Описание на видовете работи, предмет на обществената поръчка

Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни и монтажни работи по ремонт на тротоарните настилки в гр. Карнобат.

Обемът на планираните строителни и монтажни работи, както и атмосферните условия, в които ще се извършват, изисква те да бъдат приключени до 31 октомври 2016 г.

Предвижда се изпълнение на следните видове строителни и монтажни работи:

| № | Видове СМР | мярка |
|---|--|-------|
| 1 | Демонтаж настилка с тротоарни плочи | м2 |
| 2 | Тънък изкоп за подравняване | м3 |
| 3 | Натоварване на транспорт на стр. отпадъци и почви | м3 |
| 4 | Превоз на стр. отпадъци и почви на бкм | м3 |
| 5 | Насип с отсевки | м3 |
| 6 | Настилка с вибропресовани бетонови плочи 40/40/4 - на циментов разтвор 1:3 | м2 |
| 7 | Полагане на бордюри 50/35/18, вкл. бетонова основа | мл |
| 8 | Полагане на бордюри 50/16/8, вкл. бетонова основа | мл |

II. Изисквания за качество на предвидените работи:

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. В обекта трябва да бъдат вложени само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ. Всички материали, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Всички материали трябва да са ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани.

III. Изисквания за Технология на изпълнението:

Технологията на изпълнение на видовете строителните и монтажни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителните и монтажни работи.

Изпълнението на СМР, ще се извършва съгласно изискванията и указанията на Възложителя и при спазване на всички действащи технически нормативи.

IV. Мерки за безопасност и охрана на труда

„РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В ГР. КАРНОБАТ ПРЕЗ 2016 Г.“

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

V. Изисквания за опазване на околната среда:

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Изсичането на дървета и унищожаването на съществуващи зелени площи (ако това се налага) става след разрешение издадено от Общината по реда определен в Наредба на Общински съвет, гр. Карнобат.

VI. Организация на строителството:

Участникът трябва да разполага с екип от специалисти за изпълнението на обществената поръчка.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Временна организация на движението: преди започване изграждането на обекта изпълнителят да изготви проект за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, съгласно **Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)**, съгласуван от представители на КАТ и община Карнобат.

При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

След приключване на работата, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.